

Przedmiot: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy

Zamawiający: Powiat Jaworski

Województwo: dolnośląskie

Adres: 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26

Telefon: 076 7290100

Fax: 076 7290160

Strona internetowa: <http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/>

Data publikacji: 2014-01-23

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26, REGON:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest:

- przebudowa 937 mb nawierzchni drogi powiatowej nr 2822D (ul. Myśliborska), relacji Jawor-Myślibórz od ul. Mickiewicza w Jaworze (od drogi krajowej nr 3) do granicy administracyjnej miasta wraz z przełożeniem chodnika (lewa strona) wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik,
- budowa ścieżki pieszo - rowerowej (I etap - 3080 mb) od ul. Mickiewicza w Jaworze w kierunku Myśliborza wraz z odwodnieniem, kładką nad potokiem Jawornik udrożnieniem i remontem przepustów na Kanale Ulgi Jawornika oraz utwardzeniem dojazdów do pól,
- wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego organizacji ruchu w ciągu przebudowywanej drogi i ścieżki pieszo-rowerowej wraz z podświetlaną sygnalizacją ostrzegawczą przejść pieszo-rowerowych przez jezdnię ul. Myśliborskiej zasilanej solarami.

Uszczegółowienie zakresu:

I W zakresie drogi na odcinku od ul. Mickiewicza do administracyjnej granicy miasta:

- prace rozbiórkowe i ziemne: rozbiórka krawężników betonowych, cięcie nawierzchni bitumicznej przy poszerzeniach, zatokach postojowych i pod wykopy, frezowanie nawierzchni, roboty ziemne związane z poszerzeniami, zatokami postojowymi, wykopami pod kanalizację deszczową i zmianą lokalizacji hydrantu. Rozbiórka i wywiezienie do ZDP w Zębolicach nawierzchni chodnika z kostki betonowej na odcinku od ul. Mickiewicza do potoku Jawornik oraz chodnika z płyt betonowych wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik od potoku Jawornik do głównego wjazdu na teren

ośrodka. Korytowanie pod chodniki.

- roboty drogowe: uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego ze stabilizacją cementem pod zatoki postojowe, zjazdy, chodniki i ścieżkę rowerową. Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych, wyrównanie istniejącej podbudowy na drodze mieszanką mineralno-bitumiczną. Ułożenie krawężników betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożenie warstwy wiążącej na drodze z betonu asfaltowego mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 7 cm. Ułożenie na drodze warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego. Oczyszczenie kolektora burzowego i istniejących studzienek wpustowych odwodnienia wraz z przykanalikami, wykonanie nowych wpustów ulicznych (zgodnie z dokumentacją) z przykanalikami i studniami rewizyjnymi na kolektorze odwadniającym. Ułożenie obrzeży chodnikowych i nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego grubości 3 cm oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm - na zjazdach z kostki betonowej grubości 8 cm. Wykonanie kładki o konstrukcji stalowej nad potokiem Jawornik wraz z prefabrykowanymi ścianami oporowymi. Regulacja pionowa studzienek, wpustów ulicznych, hydrantów i zaworów. Wykonanie i zamontowanie barier ochronnych w miejscach wyznaczonych dokumentacją. Wykonanie i zamontowanie oznakowania pionowego.

II. w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej

- wytyczenie na gruncie przez uprawnionego geodetę ścieżki pieszo-rowerowej,
- zdjęcie warstwy humusu i wywiezienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce do 5 km
- ułożenie obrzeży betonowych ciągu pieszego i ścieżki rowerowej na ławach betonowych,
- naprawa i udrożnienie przepustów na drogi polne z niezbędnymi odtworzeniami murów z kamienia łamanego,
- wykorytowanie i ułożenie warstw nośnych podbudowy zjazdów i ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagęszczeniem mechanicznym,
- wykonanie elementów odwodnienia ścieżki pieszo-rowerowej,
- ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowo-cementowej - ciąg pieszey,
- ułożenie warstwy asfalto-betonu na ścieżce rowerowej. Na ciągu pieszym, zgodnie z załącznikiem, z kostki betonowej o uzgodnionym z Inwestorem kształtem, w kolorach czerwonym i szarym a na zjazdach z kostki w jednolitym kolorze szarym. Zjazdy obejmują teren od korony jezdni do zewnętrznej granicy działki wykupionej pod ścieżkę,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ścieżki pieszo-rowerowej,
- utwardzenie betonową kostką brukową, oznakowanie, i zamontowanie urządzeń w miejscach odpoczynku,
- rozplantowanie i obsianie trawą pozostałości terenu między rowem przydrożnym a ścieżką pieszo-rowerową oraz między ścieżką pieszo-rowerową a sąsiadującymi gruntami rolnymi wraz z montażem elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery), zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Realizacja odbywać się będzie na podstawie:

A. dokumentacji dla ścieżki pieszo-rowerowej opracowanej przez PE - POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Gdańsku wraz z aneksem opracowanym przez Biuro Studiów i Projektów HYDROMEL sp.c. w Legnicy.

Z realizacji wycofana jest ścieżka rowerowa wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik, a pozostaje w to miejsce do wykonania przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej. Nie będzie też realizowany zaprojektowany parking dla samochodów osobowych przy drodze Nad Jawornikiem z infrastrukturą odwodnieniową.

B. dokumentacji dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2822D od km 0+000 do km 0+937 na terenie miasta Jawor opracowanej przez FORMA Pracownię Projektową s.c. w Wilkowicach, ul. Dębowa 6, 64-115 Świącichowa z zaznaczonym na projekcie do przełożenia, chodnikiem wzdłuż

Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik.

Ze względu na wyłączenia niektórych elementów ujętych w dokumentacji z realizacji, załączone przedmiary nie są wiążące, a jedynie stanowią element pomocniczy do sporządzenia kalkulacji własnej Wykonawcy dla określenia umownej ceny ryczałtowej za całość wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia robót uszczegółowionych w dokumentacjach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

- przebudowa 937 mb nawierzchni drogi powiatowej nr 2822D (ul. Myśluborska), relacji Jawor-Myślubórz od ul. Mickiewicza w Jaworze (od drogi krajowej nr 3) do granicy administracyjnej miasta wraz z przełożeniem chodnika (lewa strona) wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik,
- budowa ścieżki pieszo - rowerowej (I etap - 3080 mb) od ul. Mickiewicza w Jaworze w kierunku Myśluborza wraz z odwodnieniem, kładką nad potokiem Jawornik udrożnieniem i remontem przepustów na Kanale Ulgi Jawornika oraz utwardzeniem dojazdów do pól,
- wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego organizacji ruchu w ciągu przebudowywanej drogi i ścieżki pieszo-rowerowej wraz z podświetlaną sygnalizacją ostrzegawczą przejść pieszo-rowerowych przez jezdnię ul. Myśluborskiej zasilanej solarami.

Uszczegółowienie zakresu:

I W zakresie drogi na odcinku od ul. Mickiewicza do administracyjnej granicy miasta:

- prace rozbiórkowe i ziemne: rozbiórka krawężników betonowych, cięcie nawierzchni bitumicznej przy poszerzeniach, zatokach postojowych i pod wykopy, frezowanie nawierzchni, roboty ziemne związane z poszerzeniami, zatokami postojowymi, wykopami pod kanalizację deszczową i zmianą lokalizacji hydrantu. Rozbiórka i wywiezienie do ZDP w Zębowicach nawierzchni chodnika z kostki betonowej na odcinku od ul. Mickiewicza do potoku Jawornik oraz chodnika z płyt betonowych wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik od potoku Jawornik do głównego wjazdu na teren ośrodka. Korytowanie pod chodniki.

- roboty drogowe: uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego ze stabilizacją cementem pod zatoki postojowe, zjazdy, chodniki i ścieżkę rowerową. Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych, wyrównanie istniejącej podbudowy na drodze mieszanką mineralno-bitumiczną. Ułożenie krawężników betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożenie warstwy wiążącej na drodze z betonu asfaltowego mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 7 cm. Ułożenie na drodze warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego. Oczyszczenie kolektora burzowego i istniejących studzienek wpustowych odwodnienia wraz z przykanalikami, wykonanie nowych wpustów ulicznych (zgodnie z dokumentacją) z przykanalikami i studniami rewizyjnymi na kolektorze odwadniającym. Ułożenie obrzeży chodnikowych i nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego grubości 3 cm oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm - na zjazdach z kostki betonowej grubości 8 cm. Wykonanie kładki o konstrukcji stalowej nad potokiem Jawornik wraz z prefabrykowanymi ścianami oporowymi. Regulacja pionowa studzienek , wpustów ulicznych, hydrantów i zaworów. Wykonanie i zamontowanie barier ochronnych w miejscach wyznaczonych dokumentacją. Wykonanie i zamontowanie oznakowania pionowego.

II. w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej

- wytyczenie na gruncie przez uprawnionego geodetę ścieżki pieszo-rowerowej,
- zdjęcie warstwy humusu i wywiezienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce do 5 km
- ułożenie obrzeży betonowych ciągu pieszego i ścieżki rowerowej na ławach betonowych,
- naprawa i udrożnienie przepustów na drogi polne z niezbędnymi odtworzeniami murów z kamienia łamanego,

- wykorytowanie i ułożenie warstw nośnych podbudowy zjazdów i ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagęszczeniem mechanicznym,
- wykonanie elementów odwodnienia ścieżki pieszo-rowerowej,
- ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowo-cementowej - ciąg pieszy,
- ułożenie warstwy asfalto-betonu na ścieżce rowerowej. Na ciągu pieszym, zgodnie z załącznikiem, z kostki betonowej o uzgodnionym z Inwestorem kształtem, w kolorach czerwonym i szarym a na zjazdach z kostki w jednolitym kolorze szarym . Zjazdy obejmują teren od korony jezdni do zewnętrznej granicy działki wykupionej pod ścieżkę,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ścieżki pieszo-rowerowej,
- utwardzenie betonową kostką brukową, oznakowanie, i zamontowanie urządzeń w miejscach odpoczynku,
- rozplantowanie i obsianie trawą pozostałości terenu między rowem przydrożnym a ścieżką pieszo-rowerową oraz między ścieżką pieszo-rowerową a sąsiadującymi gruntami rolnymi wraz z montażem elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery), zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Realizacja odbywać się będzie na podstawie:

A. dokumentacji dla ścieżki pieszo-rowerowej opracowanej przez PE - POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Gdańsku wraz z aneksem opracowanym przez Biuro Studiów i Projektów HYDROMEL sp.c. w Legnicy.

Z realizacji wycofana jest ścieżka rowerowa wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik, a pozostaje w to miejsce do wykonania przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej. Nie będzie też realizowany zaprojektowany parking dla samochodów osobowych przy drodze Nad Jawornikiem z infrastrukturą odwodnieniową.

B. dokumentacji dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2822D od km 0+000 do km 0+937 na terenie miasta Jawor opracowanej przez FORMA Pracownię Projektową s.c. w Wilkowicach, ul. Dębowa 6, 64-115 Świącichowa z zaznaczonym na projekcie do przełożenia, chodnikiem wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik.

Ze względu na wyłączenia niektórych elementów ujętych w dokumentacji z realizacji, załączone przedmiary nie są wiążące, a jedynie stanowią element pomocniczy do sporządzenia kalkulacji własnej Wykonawcy dla określenia umownej ceny ryczałtowej za całość wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia robót uszczegółowionych w dokumentacjach.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60 000 - PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w :

- 1) pieniądzu - wpłacone przelewem na konto Zamawiającego
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;;

- 3) gwarancjach bankowych
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Jaworze ul. Grunwaldzka 35 nr 10 2030 0045 1110 0000 0190 3550.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się, aby Wykonawca do oferty załączył kopię potwierdzenia przelewu.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/>

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2014-02-06 godzina: 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
Biuro Obsługi Klienta (parter)

IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)